

Tisztelt Kósz Ágota,

Az Ön által kért mobil jégpálya telepítésére vonatkozó ajánlatunkkal örömmel állunk rendelkezésükre. Biztosak vagyunk benne, hogy segítségünkkel korcsolyázók és sportkedvelők ezrei élvezhetik majd a pályát Siófokon a Balaton partján. Az alábbiakban megtalálja a műszaki specifikációkat, az ajánlati részleteket és az árakat.

#### **Műszaki specifikáció:**

A telepítési helyszínek síknak, tehergépkocsival megközelíthetőnek kell lennie. A jégpálya egy gerenda keretbe kerül felépítésre, alá – amennyiben erre igény van a térburkolat védelme miatt - a teljes felületre 5 cm vastag XPS szigetelést és PE fóliát terítünk, majd ide fektetjük a hűtőcső szőnyeget. A hűtési gerincvezetékét a rövidebb oldalon helyezük el. Az alkalmazott hűtőközeg (kb. 1600 liter) etilén-glikol. A hűtőgép egy konténerbe épített automata egység, mely megfelelő energiaellátás esetén +15°C -ig képes a korcsolyázható jég előállítására. Az ajánlatban a megadott üzemidővel kalkuláltunk.

Az üzemeltetéshez szükséges közműveket és azok fedezetét, a terület őrzését Megrendelő biztosítja, a pálya műszaki üzemeltetése 1 fő szakemberrel, az üzemelés minden napján, napi 12 óra üzemidőt feltételezve cégünk feladata.

#### **Ajánlati részletek:**

Az ajánlat tartalmazza a hűtőgép, a pályatest és tartozékainak, a jégpálya karbantartó gépnek, a korcsolya kölcsönző konténerének, annak berendezésének és a korcsolyáknak valamint az élező gépnek a helyszínre szállítását, (daruzását) a jégpálya összeépítését és beüzemelését korcsolyázásra alkalmas jégfelület előállításával, az eszközök üzemeltetését a Megrendelővel egyeztetett nyitva tartás szerint, majd az üzemelés zárásával a pálya elbontását, a bérelt eszközök elszállítását. Az ajánlat műszaki tartalma a következő:

- mobil jégpályatest felépítése, melynek szélessége 15.00 méter, hosszúsága 20.00 és 30.00 méter között a hely igényei szerint. (alapterület 300-450 m<sup>2</sup>) A pályatest gerenda keretbe, PE fólia technológiai szigetelésre és igény szerint ~5 cm XPS hőszigetelésre kerül megépítésre.
- a jégpálya mérete szerinti folyadék hűtő telepítése, pályatestre csatlakoztatása, szükséges mennyiségű hűtő folyadékkal (etilén-glikol oldat) történő feltöltése és beüzemelése
- a Megrendelő igénye szerint jégkorong palánk, vagy deszka palánk telepítése
- a Megrendelő igénye szerint polikarbonát palánk magasztás építése a rövid (íves) oldalon 150 cm, a hosszú (egyenes) oldalon 100 cm magasságban.
- a jégpálya méretének megfelelő jégkarbantartó gép biztosítása
- korcsolya kölcsönző helyiség (20 lábas elektromos fűtéssel, világítással ellátott iroda konténer) biztosítása a korcsolyák tárolására szolgáló polcokkal, 120 pár kölcsönzői korcsolyával 26 – 48-as méretig, plusz 5 db. cipőre csatolható kétélű csúszkával a kisebb gyermekek részére.
- Proscharp félautomata korcsolyaélező gép biztosítása, a kezelő személyzet betanítása a gép használatára. (A bérleti díj nem tartalmazza a köszörűkövek és a leszúró gyémánt(ok) árát, mely Megrendelőnek az elkopó mennyiség szerint külön kerül felszámításra, vagy Megrendelő maga szerzi be azokat.
- 100 m<sup>2</sup> korcsolyával járható gumi burkolat telepítése Megrendelő igényei szerint
- Jégfolyosó kialakítását ebben a méretben nem tartjuk jónak, ezért nem is vállaljuk azt.



**SUPLIMUM Bt.**

Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Koppány utca 21.

Adószám: 2452 1510 213

Cégjegyzékszám: 13 06 069734

Mail: [info@suplimum.hu](mailto:info@suplimum.hu)

Mobil: +36 30 944 9902

Web: [www.suplimum.hu](http://www.suplimum.hu)

### Ajánlati ár:

A mobil jégpálya rendszer bérleti díja (építéssel, bontással, műszaki üzemeltetéssel és a fentebb felsorolt eszközök biztosításával együtt) 20.000.000,- Ft + Áfa azaz Húszmillió Ft + Áfa, melyből az opcionális tételek díja:

- jégkorong játékra alkalmas palánkrendszer: 650.000,- Ft + Áfa
- polikarbonát palánk magasítás (jégkorong palánkra): 350.000,- Ft + Áfa
- 5 cm XPS hőszigetelő aléptímeny telepítése a jégpálya alá: 450.000,- Ft + Áfa
- berendezett korcsolya kölcsonzó konténer biztosítása: 900.000,- Ft + Áfa
- 120 pár kölcsonzó korcsolya biztosítása az üzemelés teljes időtartamára: 900.000,- Ft + Áfa
- kölcsonzó korcsolyázást segítő eszközök biztosítása (4 db.) az üzemelés teljes idejére: 150.000,- Ft + Áfa
- korcsolya élező gép biztosítása: 750.000,- Ft + Áfa
- 100 m2 korcsolyával járható gumi burkolat biztosítása: 450.000,- Ft + Áfa

**Fizetési feltételek:** az ajánlattételi felhívásban megadottak szerint.


**Az ajánlat érvényessége:** 15 nap.

Cégünk referenciái:

A Suplimum Bt. immár 30 éves múltta tekint vissza, több mint egy évtizede dolgozunk a jégpályákhoz kötődő szolgáltatások területén. Mind a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség, mind a Magyar Jégkorong Szövetség hazai és nemzetközi jeges eseményeinek jégtechnikai feladatait évek óta cégünk látja el. (a teljesség igénye nélkül Rövidpályás Gyorskorcsolya EB, több világkupa verseny Budapesten, Debrecenben és a törökországi Ersurumban, jégkorong mérkőzések az MVM DOME-ban). Építettünk, üzemeltettünk mobil jégpályát 1800 m2 nagyságig a Főnix csarnokban, a BOK csarnokban, a Bálna teraszon, Budafokon és számos vidéki helyszínen. 2016 óta a világ legnépszerűbb jégpályakarbantartó gép márkájának, a ZAMBONI-nak vagyunk kizárólagos hazai forgalmazói és szervize.

Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a további részletek és az üzlet megkötése érdekében. Örömmel állunk rendelkezésére minden kérdéssel vagy további információval kapcsolatban.

Köszönjük érdeklődését, és reméljük, hogy hamarosan együttműködhetünk.



Tisztelettel:

Bartha László

Szigetszentmiklós, 2023. október 5.