

Sídfok plázs 25 méteres úszómedence rekonstrukció

netto Ft

	Menny.		anyag	munkadíj	anyag összesen	munkadíj összesen	Összesen
Medence és vízgépház üritése	1	egys.	0	46 000	0	46 000	46 000
Teljes fóliaburkolat bontása, deponálása	400	m2	0	4 370	0	1 748 000	1 748 000
Medence vasbeton szerkezetének felületi javítása	50	m2	10 350	8 050	517 500	402 500	920 000
PVC rácstartó profil beépítése	150	m	2 875	4 600	431 250	690 000	1 121 250
Túlfolyó vályú belső szigetelése	75	m	13 800	10 005	1 035 000	750 375	1 785 375
Túlfolyó vályú, vályúleömlők csatlakozásának szigetelése	1	klt.	437 000	494 500	437 000	494 500	931 500
Szűrővíz hálózat nyomáspróbája	1	alk.	0	632 500	0	632 500	632 500
Leömlő vezetékek gravitációs nyomáspróbája	1	alk.	0	460 000	0	460 000	460 000
Szűrőtartályok szűrőtöltetének cseréje	3	db	552 000	655 500	1 656 000	1 966 500	3 622 500
Forgató szivattyúk nagyjavítása	3	db	207 000	184 000	621 000	552 000	1 173 000
Vegszerszabályzó berendezés beépítése	1	db	1 380 000	655 500	1 380 000	655 500	2 035 500
Vegszerszivattyúk beépítése	4	db	264 500	105 800	1 058 000	423 200	1 481 200
Medence fóliázása	400	m2	27 600	18 400	11 040 000	7 360 000	18 400 000
Medence szerelvényezése fóliázás után	1	klt.	805 000	828 000	805 000	828 000	1 633 000
Új feszített víztükrű rács elhelyezése	75	m	8 970	3 335	672 750	250 125	922 875
					19 653 500 Ft	17 259 200 Ft	36 912 700 Ft