

**Siófok, Horgony utca mentén
kapubehajtó létesítése
MÉRET- ÉS MENNYISÉGSZÁMÍTÁS**

| Tétel szám | Megnevezés | Egység | Mennyiség |
|---------------|---|--------|-----------|
| 10 | ÁLTALÁNOS KÖLTSEGEK | | |
| 10-26 | Ideiglenes forgalomterelés építés, bontás (fő és mellékút) | km | 0,1 |
| 10-K | Szakfelügyelet | db | 2 |
| 2 | KÖZMŰVEZETÉKEK | | |
| 20-010 | Közmű feltárás kutató gödörrel burkolatlan területen | m3 | 2 |
| 24 | CSATORNA VEZETÉKEK | | |
| 24-2 | Víz és Csapadékvízcsatornák kiváltása/építése | | |
| 24-250 | Aknafej átépítése, fedlap csere | db | 1 |
| | <i>Kapubehajtó keleti oldalán, járda burkolatában</i> | | |
| 3 | ÚTÉPÍTÉS | | |
| 31 | ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK | | |
| 31-1 | Terület előkészítés | | |
| 31-120 | Humuszleszedés | | |
| 31-123 | Humuszleszedés elszállítással | m3 | 12,8 |
| | <i>Pályaszerk. mentén 10cm vtg-ban: $(70m^2 + 42m^2) \times 0,10m = 11,20m^3$</i> | | |
| | <i>Padka mentén 10cm vtg-ban: $16m \times 0,50m \times 0,10m \times 2old. = 1,60m^3$</i> | | |
| 31-2 | Bontási munkák | | |
| 31-210 | Építmények bontása | | |
| 31-212 | Kerítés bontás | m | 9 |
| 31-260 | Bontás kis felületen | | |
| 31-270 | Kiemelt, döntött vagy süllyesztett szegély bontása | m | 13 |
| | <i>Horgony u. mentén kiem. szegély bontása: 4m</i> | | |
| | <i>Járda mentén kerti szegély bontása: 9m</i> | | |
| 31-6 | Terület előkészítő földmunkák | | |
| 31-630 | Alkalmatlan fedőréteg leszedése, elszállítása | m3 | 57,6 |
| | <i>Járda mentén: $16m^2 \times 0,40m = 6,40m^3$</i> | | |
| | <i>Aszfalt pszerk. mentén: $70m^2 \times 0,40m = 28m^3$</i> | | |
| | <i>Beton pszerk. mentén: $42m^2 \times 0,40m = 16,80m^3$</i> | | |
| | <i>Padka mentén: $16m \times 0,50m \times 0,40m \times 2old. = 6,40m^3$</i> | | |
| 32 | FÖLDMUNKÁK | | |
| 32-6 | Földműszerkezet bevágás | | |
| 32-611 | Altalaj tömörítése bevágásban | m2 | 144 |
| | <i>Járda mentén: 16m2</i> | | |
| | <i>Aszfalt pszerk. mentén: 70m2</i> | | |
| | <i>Beton pszerk. mentén: 42m2</i> | | |
| | <i>Padka mentén: $16m \times 0,50m \times 2old. = 16m^2$</i> | | |
| 32-7 | Földmű felső rész | | |
| 32-714 | Földmű felső rész készítése M45-ből | m3 | 28,8 |
| | <i>Járda mentén: $16m^2 \times 0,20m = 3,20m^3$</i> | | |
| | <i>Aszfalt pszerk. mentén: $70m^2 \times 0,20m = 14m^3$</i> | | |
| | <i>Beton pszerk. mentén: $42m^2 \times 0,20m = 8,40m^3$</i> | | |
| | <i>Padka mentén: $16m \times 0,50m \times 0,20m \times 2old. = 3,20m^3$</i> | | |
| 33 | Burkolat alapok | | |
| 33-1 | Burkolat alapok (hidraulikus kötőanyagú) | | |
| 33-141 | CK ₂ -2 jelű hidraulikus kötőanyagú burkolatalap | m3 | 25,6 |
| | <i>Járda mentén: $16m^2 \times 0,20m = 3,20m^3$</i> | | |
| | <i>Aszfalt pszerk. mentén: $70m^2 \times 0,20m = 14m^3$</i> | | |
| | <i>Beton pszerk. mentén: $42m^2 \times 0,20m = 8,40m^3$</i> | | |

| Tétel szám | Megnevezés | Egység | Mennyiség |
|--------------|---|--------|-----------|
| 34 | ÚTBURKOLATOK | | |
| 34-4 | Kötőrétegek | | |
| 34-413 | AC-11 kopó (F) B 50/70 | m3 | 2,5 |
| | <i>Aszfalt pszerk. mentén: $70m2 \times 0,035m = 2,45m3$</i> | | |
| 34-5 | Kopórétégek | | |
| 34-51 | Aszfalt kopórétégek | | |
| 34-522 | AC-11 kopó (F) B 50/70 | m3 | 2,5 |
| | <i>Aszfalt pszerk. mentén: $70m2 \times 0,035m = 2,45m3$</i> | | |
| 34-6 | Betonburkolatok építése | | |
| 34-611 | Egyrétegű, hézagaiban vasalt CP 4/2,7 beton útburkolat | m3 | 9 |
| | <i>Beton pszerk. mentén: $42m2 \times 0,20m = 8,40m3$</i> | | |
| | <i>Beton burk. fizetőkapuk mentén, kiemelt szegélysor között: $3,75m2 \times 0,15m = 0,60m3$</i> | | |
| 36 | EGYÉB ÚTÉPÍTÉSI MUNKÁK | | |
| 36-231 | Kiemelt szegély készítése előregyártott elemekből vagy monolit kivitelben | m | 15,5 |
| | <i>Horgony u. mentén kiem. szegély (süllyesztve): 4m</i> | | |
| | <i>Beton burk. fizetőkapuk mentén: 11,50m</i> | | |
| 36-233 | Kiemelt vízelvezetős ("K") szegély készítése előregyártott elemekből vagy monolit kivitelben | m | 26 |
| | <i>Beton pszerk. mentén</i> | | |
| 36-237 | Süllyesztett szegély készítése előregyártott elemekből vagy monolit kivitelben | m | 8 |
| | <i>Járda és aszfalt burk. között: 7,60m</i> | | |
| 36-242 | Kerti szegély | m | 12 |
| | <i>Kapubejáró mindkét oldalán: $6m + 6m = 12m$</i> | | |
| 36-401 | Térkö burkolatok átépítése | m2 | 16 |
| | <i>Járda esetén: 16m2</i> | | |
| 36-412 | Térkö burkolatok 8 cm vtg. beton idomkőből | m2 | 16 |
| | <i>Járda esetén: 16m2 /Javasolt tétel/</i> | | |
| 37 | BEFEJEZŐ MUNKÁK | | |
| 37-114 | Padka készítés M22 anyagból | m3 | 3,2 |
| | <i>16m x 0,50m x 0,20m x 2old. = 3,20m3</i> | | |
| 37-116 | Padka készítés M45 anyagból | m3 | 3,2 |
| | <i>16m x 0,50m x 0,20m x 2old. = 3,20m3</i> | | |
| 7 | FORGALOMTECHNIKA | | |
| 73 | FÜGGŐLEGES JELZÉSEK | | |
| 73-100 | Új KRESZ-táblák elhelyezése | db | 1 |
| 73-150 | Új KRESZ-tábla-oszlop elhelyezése Ø 76 5 m-ig | db | 1 |
| 73-K | Fizető kapuzati rendszer telepítése | db | 1 |